CAMERETTA DI SFIATO
(Identificata in planimetria tra i punti C e D)
Scala 1:20





SFIATO DN 50



TUBAZIONI IN ACCIAIO
CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE
ED INTERNO IN RESINA EPOSSIDICA
PER ACQUEDOTTO

SEZIONE TRASVERSALE
(misure in m)

SEZIONE LONGITUDINALE
(misure in m)



N.B. Nei tratti di tubazione con tubo guaina tutte le saldature dovranno essere radiografate

diametro DN	diametro interno D	spessore tubo St	spes. min. rivestimento Sr
100	107.9 mm	3.2 mm	2.5 mm
125	132.5 mm	3.6 mm	2.5 mm
150	160.3 mm	4.0 mm	2.5 mm
200	209.1 mm	5.0 mm	2.5 mm
250	261.8 mm	5.6 mm	2.5 mm
300	323.9 mm	5.9 mm	3 mm
350	355.6 mm	6.3 mm	3 mm
400	406.4 mm	6.3 mm	3 mm
450	457.2 mm	6.3 mm	3 mm
500	508.0 mm	6.3 mm	3 mm
550	558.8 mm	6.3 mm	3.5 mm
600	609.6 mm	6.3 mm	3.5 mm
800	813.0 mm	7.1 mm	3.5 mm

SEZIONE TIPO DI SCAVO
scala 1:20



SEZIONE TIPO DI RIPRISTINO SU AREA VERDE
scala 1:20



ELABORATI DI RIFERIMENTO:

LINEA A.V./A.C. Torino-Venezia Tratta Milano-Verona
Lotto funzionale Treviglio-Brescia
PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA LINEA A.C. **A202 11 D E2 P7 IF0001 017 A**
SEZIONI TRASVERSALI LINEA A.C. **A202 11 D E2 W9 IF0001 026 A**

A. B. M. Next S.r.l.
(Osio Sotto - BG)

Progetto esecutivo del collegamento autostradale
tra le città di Milano e Brescia (BRE.BE.MI)

Risoluzione delle interferenze dell'autostrada BRE.BE.MI
con le opere dell'acquedotto provinciale
"Acquedotto Pianura Bergamasca"
in territorio di Caravaggio (BG)

Intervento **ACQ 70-05** in prossimità Cavalcavia Vallicelle
Linea A.V./A.C. **Km 40+394** - Bre.Be.Mi **Km 30+192**

Tavola
5.3

Oggetto
Particolari costruttivi

Scala
varie

Data
novembre 2010

Dott.Ing. GIOVANNI PEZZUCCHI
Dott.Ing. ELENA ARLATI
ordine degli ingegneri DOTTORE INGEGNERE GIOVANNI PEZZUCCHI ALBO N° 1921 BERGAMO
ydros ingegneria
via Borzoni, 12 - 24126 Bergamo
Tel.035.312200 - Fax 035.5095751
www.ydros.it - E-mail: ydros@ydros.it

REVISIONE	DATA REV.	OGGETTO
02	agosto 2011	bando di gara
01	luglio 2011	stralcio fornitura tubazioni

Editing grafico
Geom. Giovanni Signori
Geom. Milena Gotti

File
.../63/466/Progetto/Tavole/Interferenze_BREBEMI.dwg

committente	commessa	tipologia elaborato	verifica	approvazione
63	466	6	EA	GP